

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИВМ СО РАН

В.В.Шайдуров  
2015 г.

ИВМ СО РАН

(наименование стройки)

СМЕТА

Выполнение капитального ремонта душевой комнаты  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 171,656 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 45,082 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 302,71 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на IV кв. 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1.</b>																	
Потолок																	
1	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (перед и после штукатурки)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (124,78 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58,1 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1046 10,46 / 100	105,6	103,12	2,25	0,19			11,05	10,79	0,24	0,02	9,315	0,97	
2	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания МАТ=3,95	т	0,0014	11709,82					16,39							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр61-4-11</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (2089,2 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (1244,5 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,1046 а	3579,46	2059,22	23,18	10,7		374,41	215,39	2,42	1,12	199,73	20,89	
4	<b>ТЕРр61-1-7</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (436,64 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (260,1 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,1046 а	1371,08	428,11	9,66	4,46		143,42	44,78	1,01	0,47	44,41	4,65	
5	<b>ТЕР15-04-005-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (772,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (359,49 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1046 а	3363,65	639,07	30,43	0,38		351,84	66,85	3,18	0,04	61,985	6,48	
Дверной проем																
6	<b>ТЕРр56-11-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие наличников  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (18,93 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (13,47 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 м наличников	0,049 4,9/100	38,48	38,48				1,89	1,89			4,21	0,21	
7	<b>ТЕРр56-9-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (169,97 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (120,95 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 /100	2269,06	1653,15	615,91	43,95		22,69	16,53	6,16	0,44	179,3	1,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	<b>ТЕРр56-10-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (43,17 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (30,72 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,013 1,3/100	331,6	331,6				4,31	4,31			36,28	0,47		
9	<b>ТЕР08-02-009-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных неармированных при высоте этажа до 4 м  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (396,85 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231,31 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,021 2,1/100	10462,93	1347,54	476,94	61,3		219,72	28,3	10,02	1,29	140,9555	2,96		
10	<b>ТЕР10-06-038-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (225,71 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107,12 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,021 2,1 /100	7290,89	828,41	16,76			153,11	17,4	0,35		79,35	1,67		
<b>Стены</b>																	
11	<b>ТЕРр63-7-5</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (1852,63 руб.): 77%*0.85 от ФОТ СП (1132,24 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,2828 28,28 /100	938,97	673,16	265,81	23,36		265,54	190,37	75,17	6,61	74,3	21,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	<b>ТЕР46-03-017-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (859,04 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (485,92 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,125	2488,25	568,32	64,51			311,03	71,04	8,06		61,11	7,64		
13	<b>ТЕР15-04-006-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен (перед и после штукатурки)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (874,02 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (406,95 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3641 36,41 /100	212,31	207,76	4,1	0,19		77,3	75,65	1,49	0,07	18,768	6,83		
14	<b>ТСЦ-101-3451</b>	Грунтовка акриловая ВД-АК-133  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания МАТ=3,95	т	0,0073	11709,82					85,48							
15	<b>ТЕРр61-2-7</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (8210,24 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (4890,68 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,3641 6	3775,49	2326,89	21,57	9,96		1374,66	847,22	7,85	3,63	228,35	83,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР15-01-019-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону  <i>18 460,83 = 13 559,83 + 100 x (150,55 - 101,54)</i> <i>(МДС35-1У п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95</i> <i>НР (11702,69 руб.); 105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (5448,87 руб.); 55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,3641 б	18829,95	2768,83	39,85	15,74		6855,98	1008,13	14,51	5,73	262,2	95,47	
Пол																
17	<b>ТЕРр57-2-4</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов цементных  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);</i> <i>2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37</i> <i>НР (1359,52 руб.); 80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1087,62 руб.); 68%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,1046 а	4128,84	1090,87	3037,97	239,19		431,88	114,11	317,77	25,02	111,2	11,63	
18	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей "Бетонконтактом" за 1 раз полов (перед стяжкой и после гидроизоляции)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);</i> <i>1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95</i> <i>НР (201,88 руб.); 105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (94 руб.); 55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,2092 а*2	85,87	83,39	2,25	0,19		17,96	17,45	0,47	0,04	7,5325	1,58	
19	<b>ТСЦ-101-2416</b>	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);</i> <i>3 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания МАТ=3,95</i>	кг	7,322 <i>(0,35*10,46)*2</i>	32,22					235,91						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  (МДС35-1У п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (620,76 руб.); 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (336,46 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1046 а	2090,34	415,29	76,16	23,59		218,65	43,44	7,97	2,47	45,4365	4,75	
21	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (142,52 руб.); 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77,24 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1046 а	3890,46	57,81	163,49	42,9		406,94	6,05	17,1	4,49	6,325	0,66	
22	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей битумным праймером за 1 раз полов  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (100,89 руб.); 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,97 руб.); 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1046 а	85,87	83,39	2,25	0,19		8,98	8,72	0,24	0,02	7,5325	0,79	
23	<b>ТСЦ-113-2221</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 3 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания МАТ=3,95	т	0,003661 (0,35*10,46)/1000	11958,24					43,78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕР11-01-004-03</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой  (МДС35-1У п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (624,42 руб.); 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (338,44 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,1046 а	5873,49	437,22	74,46	4,28		614,37	45,73	7,79	0,45	37,789	3,95	
25	<b>ТЕР11-01-004-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (449,04 руб.); 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243,38 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,1046 а	5295,89	314,54	49,81	2,98		553,95	32,9	5,21	0,31	27,186	2,84	
26	<b>ТЕР11-01-027-06</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных  15 962,18 = 10 787,72 + 102 x (133,17 - 82,44) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37; МАТ=3,95 НР (2057,96 руб.); 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1115,43 руб.); 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1046 а	16191,49	1385,74	242,8	69,31		1693,63	144,95	25,4	7,25	137,747	14,41	
Строительный мусор																
27	<b>ТЕРр69-9-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (420,92 руб.); 78%*0.85 от ФОТ СП (253,95 руб.); 50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,024715 (0,3535+0,0393+0,105+0,015 3+0,05+1,218+0,6904)/100	1787,43	1787,43				44,18	44,18			214,32	5,3	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (144,01 руб.); 100%*0.85 от ФОТ СП (81,32 руб.); 60%*0.8 от ФОТ</i>	тонна	2,4715 <i>м<sup>100</sup></i>	54,01	4,77	49,24			133,49	11,79	121,7		0,5777	1,43	
29	<b>310-2015-1</b>	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 перевозка СМР=6,46</i>	1 т	2,4715 <i>п</i>	52,67					130,17						
30	<b>311-01-146-2</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы перевода в текущие цены на IV кв. 2014г. Административные здания ОЗП=14,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,37 НР (119,58 руб.); 100%*0.85 от ФОТ СП (67,53 руб.); 60%*0.8 от ФОТ</i>	тонна	2,4715 <i>п</i>	44,71	3,96	40,75			110,5	9,79	100,71		0,4796	1,19	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										14913,21	3077,76	734,82	59,47			302,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										92210,04	44227,41	4519,14	854,59			302,71
Накладные расходы										34017,46						
Сметная прибыль										18532,77						
<b>Итого по разделу 1</b>										<b>145471</b>						<b>302,71</b>
Итого Поз. 29 "перевозка СМР=6,46"										840,9						
Итого Поз. 1-28, 30 индекс не используется										144630,1						302,71
Итого										145471						302,71
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы										43463,49						
Машины и механизмы										4519,14						
ФОТ										45082						
Накладные расходы										34017,46						
Сметная прибыль										18532,77						
<b>Итого по разделу 1</b>										<b>145471</b>						<b>302,71</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.										14913,21	3077,76	734,82	59,47			302,71
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										92210,04	44227,41	4519,14	854,59			302,71
Накладные расходы										34017,46						
Сметная прибыль										18532,77						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>171655,78</b>						<b>302,71</b>

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 29 "перевозка СМР=6,46"									840,9						
	Итого Поз. 1-28, 30									144630,1					302,71	
	Итого									145471					302,71	
	Справочно, в текущих ценах:															
	Материалы									43463,49						
	Машины и механизмы									4519,14						
	ФОТ									45082						
	Накладные расходы									34017,46						
	Сметная прибыль									18532,77						
	НДС 18%									26184,78						
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>171655,78</b>					<b>302,71</b>	

Составил: ст.инженер по эксплуатации и ремонту ИВМ СО РАН: И.В.Суплик И.В.Суплик

Проверил: зам.директора по общим вопросам ИВМ СО РАН: В.О.Кучерявый В.О.Кучерявый